

22 января 2020



Строительная Компания "Все Строй"

+7 (351) 220-01-85
454018, Челябинск
ул. Северо-Крымская, д.91, оф.4

Строительство дома по проекту Пр20-17, 230м2

Объект: Тестовый объект Все Строй

Адрес: Челябинск

1. Фундамент

Номер	Позиция	Ед. изм.	Кол-во	Цена, руб.	Стоимость, руб.
1	Разбивка свайного поля и фундамента	шт.	1	10 000	10 000
2	Забивка свай	м.пог.	144	650	93 600
3	Срубка оголовка сваи	шт.	48	600	28 800
4	Копка котлована под фундамент 250 м2	м.куб.	125	200	25 000
5	Устройство подбетонки	м.куб.	7	3 500	24 500
6	Устройство закладного элемента	шт.	7	500	3 500
7	Заливка ростверка	м.куб.	28	4 000	112 000
8	Гидроизоляция фундамента праймером	м.кв.	100	100	10 000
9	Наплавление гидроизоляции, 2 слоя	м.кв.	58	200	11 600
10	Утепление фундамента, 50мм	м.кв.	58	150	8 700
11	Монтаж мембраны плантер	м.кв.	34	100	3 400
12	Прокладка инженерных коммуникаций	м.пог.	10	500	5 000
13	Обратная засыпка	н.час.	4	1 500	6 000
14	Сваи С30.30-3.У	шт.	48	2 800	134 400
15	Доставка свай 20тн. 33,6тн	шт.	2	9 000	18 000
16	Работа спецтехники	н.час.	4	1 500	6 000
17	Арматура А3 ф14мм	м.пог.	600	52	31 200
18	Арматура А3 ф8мм	м.пог.	1 600	23	36 800

Номер	Позиция	Ед. изм.	Кол-во	Цена, руб.	Стоимость, руб.
19	Бетон м100 подбетонка	м.куб.	8	3 100	24 800
20	Бетон м250 ростверк	м.куб.	30	3 800	114 000
21	Комплекующие для опалубки	шт.	1	10 000	10 000
22	Доска на опалубку 50x100	м.куб.	4	8 500	34 000
23	Технониколь Aquamast праймер битумный, 18кг	шт.	2	1 200	2 400
24	Бикрост ЭПП, 10 м2	шт.	15	1 150	17 250
25	Пропан	л.	10	20	200
26	Пеноплекс 50мм или аналог	шт.	100	180	18 000
27	Бетононасос	н.час.	6	3 000	18 000
28	Мембрана Planter Standart, 40м2	шт.	1	4 700	4 700
29	Пластина 400x400	шт.	7	1 000	7 000
30	Крепеж	шт.	1	10 000	10 000
31	Расходные материалы	шт.	1	10 000	10 000
32	Транспортные расходы	шт.	1	10 000	10 000

Итого по этапу **848 850**
В том числе: работы 342 100
материалы и пр. 506 750

Всего по этапу **848 850**

2. Кладка

Номер	Позиция	Ед. изм.	Кол-во	Цена, руб.	Стоимость, руб.
1	Кладка кирпича одинарного. Армопоясы	м.куб.	28	2 500	70 000
2	Кладка газоблока	м.куб.	92	1 600	147 200
3	Кладка вентканалов	м.кв.	54	800	43 200
4	Кладка перегородок	м.кв.	60	800	48 000
5	Монтаж перемычек бетонных	шт.	32	600	19 200
6	Армирование газоблока	м.пог.	840	50	42 000

Номер	Позиция	Ед. изм.	Кол-во	Цена, руб.	Стоимость, руб.
7	Изготовление и монтаж колон	шт.	7	5 000	35 000
8	Изготовление и монтаж балки	шт.	1	20 000	20 000
9	Газоблок Инси D500, 400мм	м.куб.	99	3 400	336 600
10	Упаковка для газоблока	шт.	66	200	13 200
11	Доставка газоблока	шт.	4	8 000	32 000
12	Клей для газоблока	шт.	150	195	29 250
13	Арматура ф8мм А3	м.пог.	840	23	19 320
14	Кирпич одинарный полнотелый м-125	шт.	17 280	9,50	164 160
15	Поддон 480шт.	шт.	36	200	7 200
16	Доставка кирпича	шт.	3	8 000	24 000
17	Кирпич утолщенный пустотелый	шт.	2 772	10	27 720
18	Поддон 396 шт.	шт.	7	200	1 400
19	Доставка кирпича	шт.	1	6 000	6 000
20	Песок	тн.	25	500	12 500
21	Цемент, МКР 1000кг, *по факту	шт.	7	5 500	38 500
22	Доставка цемента	шт.	2	3 500	7 000
23	ЗПП 1471	шт.	7	2 500	17 500
24	ЗПП 27-71	шт.	8	4 700	37 600
25	ЗПП 16-71	шт.	3	2 500	7 500
26	ЗПП 21-71	шт.	4	3 200	12 800
27	2ПБ 131п	шт.	7	300	2 100
28	ЗПБ 36-4	шт.	3	1 300	3 900
29	ЗПБ 16-37 - перекрытие	шт.	1	750	750
30	Доставка перемычек	шт.	1	8 000	8 000
31	Пластина 400х400х16мм	шт.	26	1 000	26 000
32	Труба профильная 120х120х5х3000	шт.	6	3 300	19 800

Номер	Позиция	Ед. изм.	Кол-во	Цена, руб.	Стоимость, руб.
33	Труба профильная 120x120x5x4000	шт.	7	4 400	30 800
34	Пластина 380x150x8мм	шт.	26	450	11 700
35	Пластина 150x120x8мм	шт.	26	270	7 020
36	Пластина 130x130x8мм	шт.	52	200	10 400
37	Швеллер 22п L=12000	шт.	3	22 800	68 400
38	Пластина 150x50x4мм	шт.	50	150	7 500
39	Пластина 240x135x8	шт.	12	300	3 600
40	Доставка металла	шт.	1	6 000	6 000
41	Сетка вр4 80x80мм, 380x1000мм	шт.	100	85	8 500
42	Прочие доставки	шт.	1	10 000	10 000
43	Работа спецтехники	н.час.	30	1 500	45 000
44	Расходные материалы	шт.	1	1 500	1 500

Итого по этапу **1 489 820**
 В том числе: работы 424 600
 материалы и пр. 1 065 220
Всего по этапу **1 489 820**

3. Перекрытия

Номер	Позиция	Ед. изм.	Кол-во	Цена, руб.	Стоимость, руб.
1	Перекрытие цоколь	-	0	0	97 600
1.1	Кладка кирпича черновая	м.куб.	18	2 500	45 000
1.2	Монтаж плит перекрытия	шт.	27	1 300	35 100
1.3	Анкеровка плиты перекрытия	шт.	60	200	12 000
1.4	Утепление торцов плит	м.пог.	55	100	5 500
2	Пол в гараже	-	0	0	40 350
2.1	Выемка грунта	н.час	6	1 500	9 000
2.2	Устройств ПГП	м.куб.	7	1 200	8 400
2.3	Устройство гидроизоляции	м.кв.	35	50	1 750

Номер	Позиция	Ед. изм.	Кол-во	Цена, руб.	Стоимость, руб.
2.4	Заливка бетонной плиты	м.куб.	5,3	4 000	21 200
3	Перекрытие 1 этаж	-	0	0	70 350
3.1	Монтаж плит перекрытия	шт.	21	1 300	27 300
3.2	Утепление торцов плит	м.пог.	40	100	4 000
3.3	Анкеровка плиты перекрытия	шт.	56	200	11 200
3.4	Монтаж балок перекрытия отм.3000мм	м.кв.	35	350	12 250
3.5	Обратотка праймером (гараж)	м.кв.	40	50	2 000
3.6	Наплавление пароизоляции (гараж)	м.кв.	40	150	6 000
3.7	Утепление перекрытия (гараж)	м.кв.	38	200	7 600
4	Перекрытия материал	-	0	0	589 295
4.1	Кирпич одинарный полнотелый м-125	шт.	9 120	9,50	86 640
4.2	Поддон 480шт.	шт.	19	200	3 800
4.3	Доставка кирпича	шт.	2	8 500	17 000
4.4	Арматура ф10мм А1	м.пог.	140	32	4 480
4.5	Пеноплекс 1200х600х50мм или аналог	шт.	40	190	7 600
4.6	ПК 47-12.8	шт.	8	6 500	52 000
4.7	ПК 47-10.8	шт.	1	6 500	6 500
4.8	ПК 47-9.8	шт.	1	6 500	6 500
4.9	ПК 46-12.8	шт.	1	6 300	6 300
4.10	ПК 45-12.8	шт.	5	6 200	31 000
4.11	ПК 45-10.8	шт.	1	6 200	6 200
4.12	ПК 45-7.8	шт.	1	4 700	4 700
4.13	ПК 42-12.8	шт.	12	6 000	72 000
4.14	ПК 42-10.8	шт.	2	6 000	12 000
4.15	ПК 42-7.8	шт.	2	4 300	8 600
4.16	ПК 24-12.8	шт.	1	3 700	3 700

Номер	Позиция	Ед. изм.	Кол-во	Цена, руб.	Стоимость, руб.
4.17	ПК 24-3.8	шт.	1	2 300	2 300
4.18	ПК 20-7.8	шт.	2	2 800	5 600
4.19	ПТП 22-15	шт.	3	4 500	13 500
4.20	ПТП 22-12	шт.	4	3 800	15 200
4.21	ПТП 22-8	шт.	3	3 200	9 600
4.22	Доставка плит перекрытия	шт.	4	10 000	40 000
4.23	Работа спецтехники	н.час	25	1 500	37 500
4.24	Щебень фр. 20-40	тн.	10	900	9 000
4.25	Отсев	тн.	10	605	6 050
4.26	Арматура ф10мм А3	м.пог.	550	33	18 150
4.27	Мембрана Planter Standart, 40м2	шт.	1	4 700	4 700
4.28	Бетон мелкозернистый М200	м.куб.	6	3 800	22 800
4.29	Стаканчики	шт.	150	7	1 050
4.30	Технониколь Aquamast праймер битумный, 18кг	шт.	1	1 000	1 000
4.31	Бикрост ХПП , 10 м2 пароизоляция на гараже	шт.	4	1 300	5 200
4.32	Технониколь РокЛайт,0,288м.куб	шт.	30	470	14 100
4.33	Швеллер 24П L=2500	шт.	1	5 125	5 125
4.34	Брус 150х150х6000мм	шт.	2	1 215	2 430
4.35	Доска 200х50х6000	шт.	5	540	2 700
4.36	Брус 200х100х6000	шт.	14	1 080	15 120
4.37	Брусок 50х50	м.пог.	100	40	4 000
4.38	Пласитна 4х40	м.пог.	1	150	150
4.39	Расходные материалы	шт.	1	15 000	15 000
4.40	Транспортные расходы	шт.	1	10 000	10 000

Итого по этапу	797 595
В том числе:	
работы	208 300
материалы и пр.	589 295
Всего по этапу	797 595

4. Перекрытие чердачное

Номер	Позиция	Ед. изм.	Кол-во	Цена, руб.	Стоимость, руб.
1	Монтаж балок перекрытия	м.кв.	65	300	19 500
2	Монтаж обрешетки	м.кв.	65	100	6 500
3	Монтаж пароизоляции	м.кв.	65	50	3 250
4	Утепление кровли 250мм	м.кв.	65	250	16 250
5	Монтаж чердачной лестницы	шт.	1	7 500	7 500
6	Доска 200x50x6000мм	шт.	30	540	16 200
7	Доска 100x25x4000мм	шт.	70	90	6 300
8	Изоспан В, 70м.кв.	шт.	2	1 200	2 400
9	Технониколь РокЛайт,0,288м.куб	шт.	50	540	27 000
10	ТеплоКнауф для кровли, 0,75м.куб.	шт.	6	1 150	6 900
11	Fakro LWT 600*1200мм	шт.	1	17 600	17 600
12	Крепеж	шт.	1	10 000	10 000
13	Транспортные расходы	шт.	1	7 000	7 000
14	Расходные материалы	шт.	1	5 000	5 000

Итого по этапу	151 400
В том числе:	
работы	53 000
материалы и пр.	98 400
Всего по этапу	151 400

5. Кровля

Номер	Позиция	Ед. изм.	Кол-во	Цена, руб.	Стоимость, руб.
1	Антисептирование пиломатериала, ванна	м.кв.	1 156	40	46 240
2	Монтаж мауэрлата	м.пог.	50	150	7 500
3	Монтаж стропильной системы	м.кв.	252	350	88 200

Номер	Позиция	Ед. изм.	Кол-во	Цена, руб.	Стоимость, руб.
4	Монтаж гидроизоляции	м.кв.	252	50	12 600
5	Монтаж контробрешетки	м.кв.	252	50	12 600
6	Монтаж обрешетки	м.кв.	252	100	25 200
7	Монтаж сплошного основания из осб	м.кв.	252	100	25 200
8	Монтаж подкладочного ковра	м.кв.	252	100	25 200
9	Монтаж гибкой черепицы	м.кв.	252	300	75 600
10	Монтаж карнизных планок	м.пог.	57	120	6 840
11	Монтаж торцевых планок	м.пог.	36	120	4 320
12	Монтаж конька	м.пог.	30	150	4 500
13	Монтаж ендовы	м.пог.	15	400	6 000
14	Монтаж короба под карниз	м.пог.	93	300	27 900
15	Облицовка карнизов соффитами	м.пог.	93	350	32 550
16	Монтаж водосточной системы	м.пог.	57	300	17 100
17	Монтаж аэратора конькового	м.пог.	14	250	3 500
18	Монтаж примыкания горизонтального	м.пог.	12	550	6 600
19	Монтаж примыкания к трубе	шт.	3	2 000	6 000
20	Утепление кровли 200мм	м.кв.	184	200	36 800
21	Монтаж обрешетки	м.кв.	184	100	18 400
22	Монтаж пароизоляции	м.кв.	202	50	10 100
23	Облицовка карнизов на балконе	м.кв.	52,4	400	20 960
24	Neomid Eco 430, 5л	шт.	10	2 800	28 000
25	Брус 150x150x6000	шт.	14	1 215	17 010
26	Доска 200x50x6000мм стропило	шт.	90	540	48 600
27	Доска 200x50x6000мм кобылки	шт.	32	540	17 280
28	Брус 100x100x6000мм	шт.	5	540	2 700
29	Доска 100x25x4000мм	шт.	375	90	33 750

Номер	Позиция	Ед. изм.	Кол-во	Цена, руб.	Стоимость, руб.
30	Брусок 50x50	м.пог.	500	38	19 000
31	Изоспан АМ, 70м2	шт.	5	2 500	12 500
32	Угол 75x75x5мм	м.пог.	4	350	1 400
33	ОСБ 2500x1250x12мм	шт.	95	800	76 000
34	Карнизная планка	шт.	35	270	9 450
35	Торцевая планка	шт.	23	315	7 245
36	Ridge Master Plus аэратор коньковый 1220x280мм	шт.	12	570	6 840
37	Ендовный ковер	шт.	3	3 500	10 500
38	Технониколь Anderep Ultra ковёр подкладочный самоклеящийся 15м²	шт.	8	2 340	18 720
39	Технониколь Anderep GL ковёр подкладочный 15м²	шт.	12	1 260	15 120
40	Shinglas Фиксер мастика 12кг	шт.	2	2 000	4 000
41	Шинглас, черепица коньково карнизная	шт.	7	2 600	18 200
42	Шинглас, гибкая черепица	м.кв.	270	450	121 500
43	Соффит шоколад, доке, с центральной перфорацией	шт.	160	496	79 360
44	J-профиль, шоколад	шт.	35	200	7 000
45	Уголок 50x50 шоколад	м.пог.	105	150	15 750
46	Водосточная система	шт.	1	37 850	37 850
47	Технониколь РокЛайт,0,288м.куб	шт.	140	410	57 400
48	Изоспан Б, 70м2	шт.	4	1 200	4 800
49	Кнауф Ecoroll 6800x1220x50мм 1м³ пл. 15	шт.	4	1 100	4 400
50	Расходные материалы	шт.	1	15 000	15 000
51	Крепеж	шт.	1	25 000	25 000
52	Транспортные расходы	шт.	1	20 000	20 000

Номер	Позиция	Ед. изм.	Кол-во	Цена, руб.	Стоимость, руб.
53	Работа крана	н.час.	5	1 500	7 500

Итого по этапу **1 261 785**
В том числе: работы 519 910
материалы и пр. 741 875
Всего по этапу **1 261 785**

6. Фасад

Номер	Позиция	Ед. изм.	Кол-во	Цена, руб.	Стоимость, руб.
1	Штукатурка	-	0	0	500 530
1.1	Установка и разборка инвентарных лесов	м.кв.	160	100	16 000
1.2	Очистка стен от загрязнений и пыли	м.кв.	160	50	8 000
1.3	Грунтовка поверхности стен	м.кв.	160	50	8 000
1.4	Монтаж теплоизоляционного слоя, 50мм	м.кв.	160	450	72 000
1.5	Устройство штукатурного слоя, армированного	м.кв.	160	350	56 000
1.6	Грунтовка поверхности стен	м.кв.	160	50	8 000
1.7	Отделка фасада декоративным раствором	м.кв.	160	250	40 000
1.8	Монтаж теплоизоляции откосов, 50мм	м.пог.	72	200	14 400
1.9	Штукатурка откосов	м.пог.	72	300	21 600
1.10	Установка усиливающих элементов	м.пог.	150	100	15 000
1.11	Разгрузочно-погрузочные работы	тн.	5	1 000	5 000
1.12	Ceresit СТ 17, грутовка универсальная, 10л	шт.	4	800	3 200
1.13	ИзOVER Фасад-Мастер 1000x600x50, 0,18м3, стены	шт.	50	750	37 500
1.14	ИзOVER Фасад-Мастер 1000x600x50, 0,18м3, откосы	шт.	5	750	3 750
1.15	Ceresit СТ 180, штукатурно-клеевая смесь, 25 кг	шт.	42	550	23 100
1.16	Дюбель гвоздь термоизоляционный 8x120мм	шт.	2 000	10	20 000
1.17	Ceresit СТ 190, штукатурно-клеевая смесь, 25 кг	шт.	46	620	28 520
1.18	Сетка стеклотканевая 5x5мм, 160г/кв.м, 50м2	шт.	5	2 000	10 000
1.19	Ceresit СТ 16, грунтовка под декор. штукатур., 10л	шт.	7	1 200	8 400

Номер	Позиция	Ед. изм.	Кол-во	Цена, руб.	Стоимость, руб.
1.20	Ceresit СТ 175, штукатурка декоративная "короед", 25кг	шт.	21	2 500	52 500
1.21	Колеровка штукатурки и грунтовки	шт.	21	0	0
1.22	Профиль оконный примыкающий ПВХ с арм. сеткой 2,4м	шт.	36	210	7 560
1.23	Угол ПВХ с сеткой, 2,4м	шт.	50	140	7 000
1.24	Расходные материалы	шт.	1	15 000	15 000
1.25	Транспортные расходы	шт.	1	20 000	20 000
2	Натуральный камень (86м2 стены, 58м2 колоны)	-	0	0	639 740
2.1	Установка и разборка инвентарных лесов	м.кв.	144	100	14 400
2.2	Очистка стен от загрязнений и пыли	м.кв.	144	50	7 200
2.3	Грунтовка поверхности стен	м.кв.	144	50	7 200
2.4	Монтаж теплоизоляционного слоя, 50мм	м.кв.	86	450	38 700
2.5	Устройство штукатурного слоя, армированного	м.кв.	144	350	50 400
2.6	Грунтовка поверхности стен	м.кв.	144	50	7 200
2.7	Монтаж камня стены	м.кв.	144	1 000	144 000
2.8	Монтаж теплоизоляции откосов, 50мм	м.пог.	44	200	8 800
2.9	Монтаж камня на откосы	м.пог.	44	600	26 400
2.10	Ceresit СТ 17, грутовка универсальная, 10л	шт.	4	800	3 200
2.11	Изовер Фасад-Мастер 1000x600x50, 0,18м3, стены	шт.	30	750	22 500
2.12	Изовер Фасад-Мастер 1000x600x50, 0,18м3, откосы	шт.	4	750	3 000
2.13	Ceresit СТ 180, штукатурно-клеевая смесь, 25 кг	шт.	39	550	21 450
2.14	Дюбель гвоздь термоизоляционный 10x120мм	шт.	1 200	10	12 000
2.15	Ceresit СТ 190, штукатурно-клеевая смесь, 25 кг	шт.	42	595	24 990
2.16	Сетка стеклотканевая 5x5мм, 160г/кв.м, 50м2	шт.	4	2 000	8 000
2.17	Ceresit СТ 16, грунтовка под декор. штукатур., 10л	шт.	7	1 200	8 400
2.18	Профиль капельник ПВХ с арм. сеткой, 2,5м	шт.	30	210	6 300

Номер	Позиция	Ед. изм.	Кол-во	Цена, руб.	Стоимость, руб.
2.19	Угол ПВХ с сеткой, 2,4м	шт.	60	140	8 400
2.20	Камень,с учетом подрезок	м.кв.	170	1 000	170 000
2.21	Клей для камня, Ceresit CM 117, 25кг	шт.	40	770	30 800
2.22	Эластификатор CERESIT CC83, 10л	шт.	3	2 800	8 400
2.23	Расходные материалы	шт.	1	8 000	8 000

Итого по этапу **1 140 270**
В том числе: работы 568 300
материалы и пр. 571 970
Всего по этапу **1 140 270**

7. Крыльцо

Номер	Позиция	Ед. изм.	Кол-во	Цена, руб.	Стоимость, руб.
1	Отсыпка крылец с трамбовкой h=0,5м	м.кв.	12	600	7 200
2	Заливка лестничного марша	м.куб	5,3	5 000	26 500
3	Щебень,фр.5-20	т.	10	700	7 000
4	Арматура д12 крыльцо	м.пог.	250	36	9 000
5	Бетон м200	м.куб.	6	4 500	27 000
6	Расходные материалы	шт.	1	7 000	7 000
7	Транспортные расходы	шт.	1	5 000	5 000

Итого по этапу **88 700**
В том числе: работы 33 700
материалы и пр. 55 000
Всего по этапу **88 700**

8. Канализация

Номер	Позиция	Ед. изм.	Кол-во	Цена, руб.	Стоимость, руб.
1	Копка котлована септик	м.куб.	27	500	13 500
2	Копка траншеи	м.куб.	9	1 000	9 000
3	Устройство ПГП	шт.	1	2 000	2 000
4	Монтаж станции глубокой очистки	шт.	1	40 000	40 000

Номер	Позиция	Ед. изм.	Кол-во	Цена, руб.	Стоимость, руб.
5	Монтаж канализационных труб	м.пог.	15	600	9 000
6	Утепление трубы	м.пог.	15	200	3 000
7	Обратная засыпка	шт.	1	8 000	8 000
8	Щебень фр.20-40	тн.	10	850	8 500
9	Песок	тн.	10	700	7 000
10	ППБ труба 110мм, оранжев, 3м	шт.	6	590	3 540
11	ППБ труба 110мм, оранжев, 1м	шт.	6	380	2 280
12	Теплоизоляция для 110 трубы, 50мм	м.пог.	20	250	5 000
13	Отводы для трубы	шт.	5	200	1 000
14	Греющий кабель	м.пог.	20	200	4 000
15	Коло Веси 5 прин.	шт.	1	142 000	142 000
16	Труба гофрированная двустенная 50мм с протяжкой	м.пог.	20	110	2 200
17	Транспортные расходы	шт.	1	5 000	5 000

Итого по этапу **265 020**
В том числе: работы 84 500
материалы и пр. 180 520
Всего по этапу **265 020**

9. Кессон - водопровод

Номер	Позиция	Ед. изм.	Кол-во	Цена, руб.	Стоимость, руб.
1	Копка котлована, кессон	м.куб.	8	1 000	8 000
2	Устройство ПГП под кольца	шт.	1	1 500	1 500
3	Монтаж колец диаметр	шт.	2	1 000	2 000
4	Монтаж днищ и перекрытий	шт.	1	1 000	1 000
5	Монтаж полимерного люка	шт.	1	600	600
6	Копка траншеи кессон - дом	м.куб.	18	1 000	18 000
7	Прокладка гильзы для водопровода	м.пог.	14	200	2 800

Номер	Позиция	Ед. изм.	Кол-во	Цена, руб.	Стоимость, руб.
8	Утепление гильзы	м.пог.	14	200	2 800
9	Обратная засыпка	шт.	1	5 000	5 000
10	Кольцо КС-15-9	шт.	2	2 800	5 600
11	Перекрытие колодца ПП-15-1	шт.	1	2 800	2 800
12	Люк, полимерный	шт.	1	1 000	1 000
13	ППБ труба 110мм, оранжев, 3м	шт.	6	590	3 540
14	ППБ труба 110мм, оранжев, 1м	шт.	2	380	760
15	Отводы для трубы	шт.	2	200	400
16	Скорлупа для 110 трубы	м.пог	16	250	4 000
17	Работа спецтехники	н.час.	3	1 500	4 500
18	Расходные материалы	шт.	1	5 000	5 000
19	Транспортные расходы	шт.	1	6 000	6 000

Итого по этапу **75 300**
В том числе: работы 41 700
материалы и пр. 33 600
Всего по этапу **75 300**

10. Окна

Номер	Позиция	Ед. изм.	Кол-во	Цена, руб.	Стоимость, руб.
1	Монтаж окон ГОСТ (ПВХ)	м.кв.	60	990	59 400
2	Монтаж отливов	м.пог.	30	300	9 000
3	ПВХ / Goowdin (70мм, 5 камер) / ламинация 2 стороны, Roto	1950x2350	4	27 000	108 000
4	ПВХ / Goowdin (70мм, 5 камер) / ламинация 2 стороны, Roto	1950x1950	4	22 950	91 800
5	ПВХ / Goowdin (70мм, 5 камер) / ламинация 2 стороны, Roto	950x2350	3	15 960	47 880
6	ПВХ / Goowdin (70мм, 5 камер) / ламинация 2 стороны, Roto	1550x1750	1	20 800	20 800
7	ПВХ / Goowdin (70мм, 5 камер) / ламинация 2 стороны, Roto	950x4560	1	24 200	24 200

Номер	Позиция	Ед. изм.	Кол-во	Цена, руб.	Стоимость, руб.
8	ПВХ / Goowdin (70мм, 5 камер) / ламинация 2 стороны, Roto	1150x850	3	8 640	25 920
9	ПВХ / Goowdin (70мм, 5 камер) / ламинация 2 стороны, Roto	4090x2350	1	54 850	54 850
10	Отливы 200мм окрашенный	м.пог.	34	300	10 200
11	Крепеж и расходные материалы	шт.	1	8 000	8 000
12	Транспортные расходы	шт.	1	6 000	6 000

Итого по этапу	466 050
В том числе: работы	68 400
материалы и пр.	397 650
Всего по этапу	466 050

Итого по смете **6 584 790**

ПОДРЯДЧИК

ЗАКАЗЧИК